



ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,6300613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
RRB1/ZPTarnów/2011
NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM**

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

**Zakład Poprawczy
Ul. Klikowska 101
33-100 Tarnów
Tel. 014/63-00-612
Fax. 014/63-00-612 w. 108**

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty remontowo-budowlane według wspólnego słownika zamówień publicznych CPV 45000000-7:

Remont III i IV grupy internatowej o łącznej powierzchni 323,6 m²

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych !

UWAGA!!!

Prowadzone prace nie mogą być wykonywane równoległe na obu grupach internatowych jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie internatowej, jest ich ukończenie na grupie na której zostały rozpoczęte w pierwszej kolejności.

Szczegółowy przedmiar zamówienia:

W1 Przedmiar robót – III grupa

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY BUDOWLANE		
<i>1.1</i>	<i>Roboty rozbiórkowe</i>		
1	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
2	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	12,59
3	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	118,32
4	KNR 4-01 348-1 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m2	2,45
5	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	66,28
6	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	66,28
7	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryżmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	4,54
8	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryżmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	4,54
<i>1.2</i>	<i>Uzupełnienie ścian</i>		
9	KNR 4-01 305-2 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek i ścian 1/2 cegły	m2	3,05
<i>1.3</i>	<i>Stolarka drzwiowa</i>		
10	1-1 Dostawa i montaż drzwi tpu HPL (termoutwardzone tworzywo warstwowe) z konstrukcjami do mocowania	m2	6,00
<i>1.4</i>	<i>Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów</i>		
11	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	72,39
12	KNR 2-02 829-10 Licowanie ścian płytkami – gres polerowany na klej metodą zwykłą, np Travena Beige 32,5x65,1 lub równoważne	m2	66,28
13	KNNR 2 805-7 Listwy narożnikowe przy płytkach	m	45,90
14	KNR 2-02 2007-4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne	m2	7,01
15	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	7,01
16	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	18,36

17	KNR 2-02 WACETOB 848-2 Analogia Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym	m2	31,76
18	KNNR 2 802-6 Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	31,76
19	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,10
20	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	27,66
21	KNR 4-01 1204-5 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	31,76
22	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	7,01
23	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	7,01
24	Norma indywidualna Wykonanie wentylacji mechanicznej (rury spiro d:150 mm dł. 5 m wentylator wyciągowy szt1)	kpl	1,00
25	1-1 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt	1,00
1.5	<i>Podłóża i posadzki</i>		
26	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Gruntowanie posadzek środkiem gruntującym (przyjąć zużycie środka gruntującego 0,3 l/m2)	m2	130,91
27	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładko do 300	m2	130,91
28	KNR 2-02 1118-2 Analogia posadzki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych naklejanych o wym. 1x1 cm antypoślizgowe	m2	1,40
29	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gres układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	31,74
30	KNR 2-02 1118-11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych – gres polerowany układanych na klej metodą kombinowaną, np. Amable Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne	m2	31,34
31	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, np. Amable Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne	m	17,70
32	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	33,04
33	KNR 2-02 1111-1 Posadzka z deszczulek dębowych grub. 22 mm klasa II na kleju	m2	86,44
34	KNR 2-02 1111-6 Cokół z drewna liściastego h=15 cm	m	68,84
35	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	86,44

2	INSTALACJA WOD. KAN.		
2.1	<i>Instalacja kanalizacyjna</i>		
36	KNR 2-15 0205-04 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	m	2,00
37	KNR 2-15 0208-05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	podejście	1,00
38	KNR 2-15 0221-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,00
39	KNNR 4 0230-05 Postument porcelanowy do umywalek	kpl	2,00
40	KNR 2-15 224-2 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych "Dolnopłuk"	kpl	2,00
41	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką z blachy nierdzewnej o średnicy 50 mm	szt	2,00
2.2	<i>Instalacja wodociągowa</i>		
42	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda zimna)	m	10,00
	10	m	5,00
43	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda ciepła i cyrkulacja)		
		szt	6,00
44	KNR 2-15 WACETOB 116-1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm		
45	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0127-03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m	10,00
46	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	10,00
47	KNR 2-15 0112-01 Zawory kulowe do płuczek o Dn: 15 mm	szt	2,00
48	KNR 2-15 0115-02 Analogia bateria elektroniczna na fotokomórkę z wbudowanym mieszaczem wandaloodporna umywalkowa WBS 2.2 Eurora Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej	szt	2,00
49	KNR 2-15 0115-04 Analogia Bateria prysznicowa elektroniczna z wbudowanym mieszaczem i wandaloodporna SABA 2 TLT z wylewką nr 9012 Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej	szt	1,00
2.3	<i>Izolacja</i>		
50	KNR 0-34 IGM 101-1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica rurociągu -20 mm	m	10,00
51	KNR 0-34 IGM 101-6 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica rurociągu 20 mm	m	5,00
2.4	<i>Roboty uzupełniające</i>		
52	KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,09
2.5	<i>Roboty demontażowe</i>		
53	Norma indywidualna Demontaż istniejącej instalacji wod.kan.	r-g	12,00
3	INSTALACJA C.O.		
3.1	<i>Rurociągi</i>		
54	KNR 2-15 403-1 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 15 mm	m	8,00
3.2	<i>Armatura</i>		

55	KNR 2-15 0415-01 Analogia Głowica termostaticzna do grzejników stalowych płytowych	szt	1,00
56	KNR 2-15 0408-01 Zawory zespolone kątowe do grzejników stalowych zasilanie dolne [R=2]	szt	1,00
57	KNR 2-15 120-3 Drzwiczki z blachy nierdzewnej do zaworów odpowietrzających zamykane na klucz	szt	2,00
3.3	<i>Grzejniki</i>		
58	KNR 2-15 WACETOB 418-11 Grzejniki stalowe płytowe 3-płytowe o wys.600-900 mm i długości do 1600 mm	szt	1,00
59	typ V33 900/600 1	kpl	1,00
	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 0429-01 Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 16 mm		1,00
60	KNR 2-15 0512-01 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	1,00
3.4	<i>Izolacja</i>		
61	KNR 0-34 IGM 101-6 Izolacja rurociągów utulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica rurociągu 15 mm	m	8,00
3.5	<i>Roboty uzupełniające</i>		
62	KNR 4-01 0339-01 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	8,00
63	KNR 4-01 0705-04 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągną,szer.pasów tynku do 15cm	m	8,00
64	KNR 7-28 0207-13 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o gr.do 20cm,średnica przewodu do 50mm	otwór	4,00
3.6	<i>Roboty rozbiórkowe</i>		
65	Norma indywidualna Demontaż i powtórny montaż grzejników	kpl	5,00
66	Norma indywidualna Demontaż grzejników z wycięciem rur (2 kpl)	r-g	10,00
67	Norma indywidualna Demontaż i powtórny montaż odpowietrzników do instalacji c.o. (2 kpl)	r-g	6,00
4	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
4.1	<i>Aparaty w tablicy</i>		
68	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	1,00
69	KNNR 5 406-1 Montaż transformatora dużej mocy	szt	1,00
4.2	<i>Układanie przewodów</i>		
70	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	30,00
71	KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm	m	30,00
72	KNR 4-03 1014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,02
73	KNR 5-08 226-4 Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach - mocowanie do kołków rozporowych, podłoże z betonu	m	10,00
74	KNR 5-08 227-1 Przewód kabelkowy w YDY 3*1,5 mm2 powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany poziomo	m	5,00
75	KNR 5-08 227-2 Przewód kabelkowy YDY 3*1,5 mm2 w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany pionowo	m	5,00
76	KNR 5-08 210-1 Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 w izolacji polwinilowej układane p.t.w gotowych bruzdach	m	30,00
4.3	<i>Montaż osprzętu</i>		
77	KNR 5-08 0301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła	szt	5,00
78	KNR 5-08 0302-01	szt	1,00

	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie, sposób mocowania gips-cement		
79	KNR 5-08 0302-03 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5mm ² , sposób mocowania gips-cement	szt	4,00
80	KNR 5-08 308-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy	szt	2,00
81	KNR 5-08 309-6 Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm ²	szt	1,00
4.4	<i>Oprawy oświetleniowe</i>		
82	KNR 5-08 502-11 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl	3,00
83	KNR 5-08 0504-07 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoodpornych strugoodpornych porcelanowych przykręcanych BASE TC-F 36W w/g E-SYSTEM	szt	3,00
4.5	<i>Roboty uzupełniające</i>		
84	KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00
85	KNR 4-03 1003-01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - dł.przebiecia do 1/2 cegły, średnica rury do 25mm	otworów	5,00
4.6	<i>Demontaż instalacji</i>		
86	1-1 Demontaż istniejącej instalacji	r-g	10,00

W1 Przedmiar robót – grupa IV

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBOTY BUDOWLANE		
<i>1.1</i>	<i>Roboty rozbiórkowe</i>		
1	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,00
2	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	12,50
3	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	124,93
4	KNR 4-01 348-1 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m ²	3,06
5	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	79,45
6	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	79,45
7	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	5,44
8	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m ³	5,44
<i>1.2</i>	<i>Uzupełnienie ścian</i>		

9	KNR 4-01 305-2 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. ścianek i ścian 1/2 cegły	m2	3,06
1.3	<i>Stolarka drzwiowa</i>		
10	1-1 Dostawa i montaż drzwi tpu HPL (termoutwardzone tworzywo warstwowe) z konstrukcjami do mocowania	m2	6,00
1.4	<i>Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów</i>		
11	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	85,57
12	KNR 2-02 829-10 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, gres polerowany np Travena Beige 32,5x65,1 lub równoważne	m2	85,57
13	KNNR 2 805-7 Listwy narożnikowe przy płytkach	m	36,60
14	KNR 2-02 2007-4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne	m2	8,06
15	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	8,06
16	KNR 4-01 1202-8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	28,80
17	KNR 2-02 WACETOB 848-2 Analogia Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym	m2	130,49
18	KNNR 2 802-6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	36,86
19	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,45
20	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	24,35
21	KNR 4-01 1204-5 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	28,80
22	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	8,06
23	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	8,06
24	Norma indywidualna Wykonanie wentylacji mechanicznej (rury spiro d:150 mm dł. 5 m wentylator wyciągowy szt1)	kpl	1,00
25	1-1 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt	3,00
1.5	<i>Podłóża i posadzki</i>		
26	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Gruntowanie posadzek środkiem gruntującym (przyjąć zużycie środka gruntującego 0,3 l/m2)	m2	126,09

27	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładko do 300	m2	126,09
28	KNR 2-02 1118-2 Analogia posadzki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych naklejanych o wym. 1x1 cm antypoślizgowe	m2	1,20
29	KNR 2-02 1118-11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, gres polerowany np. Amable Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne	m2	53,54
30	KNR 2-02 1120-5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, np. Amable Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne	m	17,20
31	KNR 2-02 1111-1 Posadzka z deszczulek dębowych grub. 22 mm klasa II na kleju	m2	109,11
32	KNR 2-02 1111-6 Cokół z drewna liściastego h=15 cm	m	101,24
33	KNR 2-02 1111-8 Lakierowanie parkietów	m2	109,11
2	INSTALACJA WOD. KAN.		
<i>2.1</i>	<i>Instalacja kanalizacyjna</i>		
34	KNR 2-15 0221-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2,00
35	KNNR 4 0230-05 Postument porcelanowy do umywalk	kpl	2,00
36	KNR 2-15 224-2 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych "Dolnopłuk"	kpl	1,00
37	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0218-01 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką z blachy nierdzewnej o średnicy 50 mm	szt	2,00
<i>2.2</i>	<i>Instalacja wodociągowa</i>		
38	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda zimna)	m	15,00
39	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda ciepła i cyrkulacja)	m	10,00
40	KNR 2-15 WACETOB 116-1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	6,00
41	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0127-03 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m	25,00
42	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	25,00
43	KNR 2-15 0112-01 Zawory kulowe do płuczek o Dn: 15 mm	szt	1,00
44	KNR 2-15 0115-02 Analogia bateria elektroniczna na fotokomórkę z wbudowanym mieszaczem wandaloodporna umywalkowa WBS 2.2 Eurora Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej	szt	2,00
45	KNR 2-15 0115-04 Analogia Bateria prysznicowa elektroniczna z wbudowanym mieszaczem i wandaloodporna SABA 2 TLT z wylewką nr 9012 Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej	szt	1,00
<i>2.3</i>	<i>Izolacja</i>		
46	KNR 0-34 IGM 101-1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica rurociągu -20 mm	m	15,00
47	KNR 0-34 IGM 101-6 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica rurociągu 20 mm	m	10,00
<i>2.4</i>	<i>Roboty uzupełniające</i>		

48	KNNR 3 305-1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,05
2.5	<i>Roboty demontażowe</i>		
49	Norma indywidualna Demontaż istniejącej instalacji wod.kan.	r-g	15,00
3	INSTALACJA C.O.		
3.1	<i>Rurociągi</i>		
50	KNR 2-15 403-1 Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 15 mm	m	3,00
3.2	<i>Armatura</i>		
51	KNR 2-15 0415-01 Analogia Głowica termostatyczna do grzejników stalowych płytowych	szt	1,00
52	KNR 2-15 0408-01 Zawory zespolone kątowe do grzejników stalowych zasilanie dolne [R=2]	szt	1,00
3.3	<i>Grzejniki</i>		
53	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0418-07 Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe V 22 o wys.600 mm i długości do 1600 mm typ V22 600/1400 l	szt 1,00	1,00
54	KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak'adowych 0429-01 Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 16 mm	kpl	1,00
55	KNR 2-15 0512-01 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	1,00
3.4	<i>Izolacja</i>		
56	KNR 0-34 IGM 101-6 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica rurociągu 15 mm	m	3,00
3.5	<i>Roboty uzupełniające</i>		
57	KNR 4-01 0339-01 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły	m	1,50
58	KNR 4-01 0705-04 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągniną,szer.pasów tynku do 15cm	m	1,50
3.6	<i>Roboty rozbiórkowe</i>		
59	Norma indywidualna Demontaż i powtórny montaż grzejników	kpl	7,00
60	Norma indywidualna Demontaż grzejników z wycięciem rur (2 kpl)	r-g	4,00
4	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
4.1	<i>Aparaty w tablicy</i>		
61	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	1,00
62	KNNR 5 406-1 Montaż transformatora dużej mocy	szt	1,00
4.2	<i>Układanie przewodów</i>		
63	KNR 4-03 1001-1 Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m	50,00
64	KNR 4-03 1012-01 Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm	m	50,00
65	KNR 4-03 1014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,02
66	KNR 5-08 226-4 Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach - mocowanie do kołków rozporowych, podłoże z betonu	m	3,00
67	KNR 5-08 227-1 Przewód kabelkowy w YDY 3*1,5 mm2 powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany poziomo	m	1,50
68	KNR 5-08 227-2 Przewód kabelkowy YDY 3*1,5 mm2 w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany pionowo	m	1,50

69	KNR 5-08 210-1 Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach	m	50,00
4.3	<i>Montaż osprzętu</i>		
70	KNR 5-08 0301-23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła	szt	5,00
71	KNR 5-08 0302-01 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie,sposób mocowania gips-cement	szt	1,00
72	KNR 5-08 0302-03 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5mm2,sposób mocowania gips-cement	szt	5,00
73	KNR 5-08 308-1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy	szt	2,00
74	KNR 5-08 309-6 Montaż na gotowym podłożu z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm2	szt	1,00
4.4	<i>Oprawy oświetleniowe</i>		
75	KNR 5-08 502-11 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl	4,00
76	KNR 5-08 0504-07 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoodpornych strugoodpornych porcelanowych przykręcanych BASE TC-F 36W w/g E-SYSTEM	szt	4,00
4.5	<i>Roboty uzupełniające</i>		
77	KNR 4-03 1202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00
78	KNR 4-03 1003-01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - dł.przebicia do 1/2 cegły,średnica rury do 25mm	otworów	5,00
4.6	<i>Demontaż instalacji</i>		
79	I-1 Demontaż istniejącej instalacji	r-g	15,00

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 09.05.2011

Termin ukończenia: 15.08.2011

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- **spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych**
- **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się w oparciu o dokumenty i oświadczenia przygotowane przez wykonawców i załączone do oferty

3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedstawią wymagane dokumenty. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie dokumentów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (poświadczone za zgodność z oryginałem).

3.2 posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwie roboty remontowo budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane związane z remontem i pracami wykończeniowymi wewnątrz obiektu użyteczności publicznej. Przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami poświadczającymi, że roboty zostały wykonane należycie – np. referencje, protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane.

3.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia przygotowanego przez wykonawcę oraz złożonych wymaganych dokumentów.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Złożona oferta przedstawiona ma być w formie kosztorysu ofertowego wraz z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów, robocizny i sprzętu.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie z art.22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP **(wg zał. nr 2)**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz zrealizowanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie wymaganym punktem V.3.2 SIWZ, z podaniem przedmiotu zamówienia, ich wartości, zamawiających oraz daty wykonania zamówienia **(wg zał. nr 3)** oraz dokumenty potwierdzające, że roboty, te zostały wykonane należycie - np. referencje, protokoły odbioru

końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane

4. Złożona oferta przedstawiona ma być w formie kosztorysu ofertowego wraz z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się: telefoniczny, faxowy, listowny. Ze względu problemów technicznych z obsługą e-maila zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą e-mailową (poczta elektroniczna).

**Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Specjalista ds. gospodarczych: Grzegorz Jankowski tel. 014/63-00-612 wew. 126
Dyrektor Zakładu: mgr Paweł Stechnij 014/63-00-611**

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert, czyli do 26.05.2011 roku

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

- **W ofercie należy przedstawić całkowitą cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia (obowiązuje stawka 8% VAT) wraz z terminem wykonania zamówienia w dniach**
- **Oferty mają zostać przygotowane na podstawie dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego wraz z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.**

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „izolacja i ocieplenie fundamentów budynku zamieszkania zbiorowego w Zakładzie Poprawczym Tarnowie” należy składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej 101 w terminie do 28.04.2011 włącznie w godzinach 9.00–13.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2011 o godzinie 13.00 w sali narad (pomieszczenie nr 316) Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający określa sposób obliczenia ceny na podstawie przedmiaru robót podanego w punkcie III niniejszej SIWZ.

- XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty nieodrzucone oceniane będą przez komisję przetargową wg kryterium:

lp.	nazwa kryterium	podstawa oceny	znaczenie w %
1.	cena	kwota brutto w zł	75
2	termin wykonania	ilość dni	25

SPOSÓB OCENY OFERT

Punktacja za oferty przyznana zostanie według poniższego wzoru:

$$\underline{Lp} = Lpc + Lpt$$

gdzie:

Lp – liczba punktów

Lpc – liczba punktów w kryterium cena

Lpt – liczba punktów w kryterium termin wykonania

Oferta wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów Lp zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Sposób obliczania punktów w poszczególnych kryteriach oceny:

- kryterium ceny:

$$\underline{Lpc} = Cn/Cb*100*75\%$$

gdzie:

Lpc – liczba punktów w kryterium ceny

Cn – cena najniższej oferty brutto

Cb – cena badanej oferty brutto

- kryterium termin wykonania:

$$\underline{Lpt} = Tn/Tb*100*25\%$$

gdzie:

Lpt – liczba punktów w kryterium termin wykonania

Tn – termin wykonania (ilość dni) najkorzystniejszej oferty (najkrótszy termin)

Tb – termin wykonania (ilość dni) badanej oferty

W kryterium termin wykonania zamawiający wyznacza minimalny możliwy termin wykonania zamówienia jaki można podać w ofercie na 45 dni kalendarzowych. Maksymalny wynika z terminu wykonania zamówienia czyli 99 dni kalendarzowych.

- XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą w terminie przewidzianym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4

Najważniejsze postanowienia umowy:

- **Prowadzone prace nie mogą być wykonywane równoległe na obu grupach internatowych jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie internatowej, jest ich ukończenie na grupie na której zostały rozpoczęte w pierwszej kolejności.**
- **Czas prac wyznaczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30**
- **Gwarancja na wykonane roboty: 3 lata**
- **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% wartości brutto złożonej oferty i kwoty wynagrodzenia przewidzianej w umowie**

- XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej - odwołanie, skarga do sądu - przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

Załączniki:

- **Formularz ofertowy – zał. nr 1**
- **Oświadczenie – zał. nr 2**
- **Wykaz usług – zał. nr 3**
- **Wzór umowy – zał. nr 4**

Tarnów, dnia 14.04.2011



ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,6300613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

..... data.....
.....
Nazwa i adres wykonawcy

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr RRB1/ZPTarnów/2011 na: roboty remontowo-budowane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

Zamówienie wykonamy za całkowitą cenę: zł brutto (8%VAT)

Zamówienie wykonamy w dni kalendarzowych licząc od momentu rozpoczęcia robót od 09.05.2011 (minimalna ilość dni na wykonanie zamówienia: 45, maksymalna ilość dni na wykonanie zamówienia: 99)

Oświadczamy, że:

- 1) Zamówienie wykonamy po podpisaniu umowy w zaproponowanym terminie
- 2) Zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy zgodnie **z załącznikiem nr 4**
- 3) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni
- 4) Zamówienie wykonamy we własnym zakresie bez podwykonawców / następujące części niniejszego zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom (wypełnia wykonawca – o ile dotyczy):

lp	nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

- 5) Korespondencję należy kierować na adres

nazwa	
adres	
nr telefonu	
nr faxu	

.....
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy



ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,6300613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 2

..... data.....
.....
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RRB1/ZPTarnów/2011 na: roboty remontowo-budowane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że spełniamy warunki art. 22 ust. 1 dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto oświadczam/y że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

.....
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy



ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,6300613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 3

..... data.....
.....
Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ USŁUG

Wykaz zrealizowanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

lp	przedmiot zamówienia (pkt V.3.2. SIWZ)*	wartość robót (kwota brutto w zł)*	data wykonania		zamawiający
			rozpoczęcie	zakończenie	

.....

.....
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy

Uwaga:

* **Należy wykazać min. dwie roboty** odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dwie roboty remontowo budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane związane z remontem i pracami wykończeniowymi wewnątrz obiektu użyteczności publicznej.

Umowa nr RRB1/ZPTarnów/2011
na roboty remontowo-budowlane

Zawarta w Tarnowie, dnia2011 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr RRB1/ZPTarnów/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie z dnia 14.04.2011 roku.

Zamawiający: Zakład Poprawczy mający siedzibę przy ul. Klikowskiej 101 w Tarnowie reprezentowany przez:
dyrektora Zakładu – pan mgr Paweł Stechnij
i główną księgową – pani Jolanta Maca

Wykonawca:
.....
.....
.....

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowo-budowlane w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie dla zadania inwestycyjnego: **Remont III i IV grupy internatowej o łącznej powierzchni 323,6 m²**

§ 2

1. Zakres robót obejmuje remont III i IV grupy internatowej w budynku Zakładu Poprawczego
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w ofercie złożonej przez Wykonawcę z dniar. i jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy teren prac objętych przedmiotem umowy na czas wykonania robót.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień2011 roku, a termin ich zakończenia na 2011 roku. Zamawiający ustala czas pracy w godzinach: 8.30 – 14.30 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie.

§ 5

1. Cały zakres robót należy wykonać w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów.
2. Do wykonania robót należy użyć materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG, które będą wymagane przy odbiorze końcowym.
3. Zakres robót należy wykonać w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.
4. Prowadzone prace nie mogą być wykonywane równoległe na obu grupach internatowych jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie internatowej, jest ich ukończenie na grupie na której zostały rozpoczęte w pierwszej kolejności.

§ 6

Wykonawca w trakcie wykonywanych robót ustali szczegóły z Zamawiającym, w zakresie koloru płytek, paneli, farb i innych detali wykończenia i wyposażenia w granicach cenowych zaproponowanych przez wykonawcę w złożonej ofercie przetargowej.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w należyтым porządku placu budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją robót.
4. Wykonawca ze szczególną starannością zabezpieczy i oznakuje miejsca prowadzonych prac.
5. Roboty prowadzone będą na czynnym terenie Zakładu Poprawczego, dlatego wykonywanie prac jak i jej organizowanie, należy wykonywać tak, aby nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Zakładu. Zabronione jest nawiązywanie jakichkolwiek kontaktów z wychowankami Zakładu Poprawczego. Należy zwrócić szczególną ostrożność na wszelkie narzędzia i materiały używane podczas prac i niepozostawianie ich bez opieki i nadzoru.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad terenem budowy, strzec mienia znajdującego się na jego terenie, a także zapewnić bezpieczeństwo dla osób trzecich.
7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.
8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz do udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą ustawą.

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.
10. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z zasadami umowy lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo:
 - a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
 - b) odstąpić od umowy,
 - c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,
 - d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody lub niewłaściwie wykonanych prac

§ 8

Zamawiający udostępnia Wykonawcy bezpłatnie wyznaczoną przez siebie część placu lub pomieszczenia do składowania materiałów budowlanych i narzędzi niezbędnych do wykonania prac objętych niniejszą umową. Zamawiający ponadto wyznaczy dla Wykonawcy zaplecze i miejsce parkingowe.

§ 9

Wykonawca odpowiada za: organizację swojego zaplecza i terenu prac remontowo-budowlanych, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto: **zł**,
(słownie:),
w tym 8% VAT: zł. Wynagrodzenie **nie może ulec zmianie** w czasie trwania umowy.
2. Wynagrodzenie rozliczone zostanie po odbiorze końcowym robót na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu z terminem płatności 30 dni.

§ 11

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Budowlanego określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami), który będzie nadzorował zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów i prawa.

§ 13

1. Wszystkie prace objętą niniejszą umową zostaną odebrane protokołem końcowym odbioru wykonanych robót.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:
 - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy poszerzając okres obowiązywania określony art. 568 Kc do **3 lat** licząc od daty odbioru pełnego zakresu robót na wykonany przedmiot zamówienia - roboty budowlane, a na zamontowane urządzenia gwarancji producenta urządzeń. W przypadku gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 12 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych wbudowanych materiałów oraz atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów.
3. Rękojmią nie są objęte zniszczenia spowodowane działaniem osób trzecich lub niewłaściwym użytkowaniem.
4. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający pisemnie powoła komisję z udziałem Wykonawcy, która dokona kwalifikacji wad i wyznaczy termin ich usunięcia.
5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia zakwalifikowanych wad w ustalonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy.
6. Usunięcie wad wymaga protokolarnego potwierdzenia.
7. Na okoliczność upływu okresu rękojmi strony sporządzają protokół, zaś Wykonawca nie może odmówić brania udziału w jego sporządzeniu.
8. W przypadku wystąpienia wad w przedmiotach, na które Zamawiający uzyskał od Wykonawcy dokumenty gwarancyjne w terminie gwarancji, Zamawiający realizował będzie uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, a po upływie terminu gwarancji z rękojmi, o ile jej termin będzie na to pozwalał.

§ 15

Wykonawca przygotowuje listę swoich pracowników oraz wyznaczy upoważnioną osobę do pobierania i zdawania kluczy. Klucze będą pobierane i zdawane na dyżurce Zakładu Poprawczego każdego dnia. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do wydawania i przyjmowania kluczy są strażnicy Zakładu Poprawczego, którzy prowadzą rejestr kluczy. W przypadku zaginięcia kluczy Wykonawca pokryje koszty związane z zakupem i wymianą zamków i wkładek oraz jeżeli zajdzie taka konieczność pokryje inne koszty wynikłe z konsekwencji zaginięcia kluczy.

§ 16

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę (opinia inspektora nadzoru budowlanego sprawującego nadzór ze strony zamawiającego) przewidziane będą kary umowne w wysokości:

- 1% ogólnej kwoty zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki
 - za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy część proporcjonalną do niewłaściwie wykonanych robót

§ 17

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczają się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczają się na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.
5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego:
NBP nr konta: 44 1010 1270 0033 3313 9120 0000
z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: Zabezpieczenie – RRB1/ZPTarnów/2011

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca